
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i dostosowanie budynku do wymagań ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej i postanowienia KW PSP

ADRES INWESTYCJI: 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3

NAZWA INWESTORA: Instytut Badawczy Leśnictwa

ADRES INWESTORA: 05-090 Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Piwnica			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi EI60S 80x200	m2		
		0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
3 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi EI60S 90x200	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi EI30S 80x200	m2		
		0,8 * 2,0	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
5 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi EI60 80x200 przesuwne do windy	m2		
		0,8 * 2,0	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
6 d.1	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		[2,1 * 2 + 0,9] * 2 * 3 + [2,1 * 2 + 1,0] * 2	m	41,000	
				RAZEM	41,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0,9 * 2,1 * 0,12	m3	0,227	
				RAZEM	0,227
8 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,9 * 0,2,1 * 2 { Format składni: liczby nie powinny rozpoczynać nieznaczące zera. Pozycja ostrzeżenia: 5 }	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
2		Parter			
9 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.2	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi EI30S 80x200[D-4, D-5]	m2		
		0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
11 d.2	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi EI60 80x200	m2		
		0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
12 d.2	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-7	m2		
		1,94 * 2,43	m2	4,714	
				RAZEM	4,714
13 d.2	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-8	m2		
		1,94 * 2,43	m2	4,714	
				RAZEM	4,714
14 d.2	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-9	m2		
		1,95 * 2,46	m2	4,797	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,797
15	KNR 0-19 d.2 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-10	m2		
		1,72 * 2,46	m2	4,231	
				RAZEM	4,231
16	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,6 * 2,0 * 0,25 * 2	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
17	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,6 * 2,0 * 2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
18	KNR 9-29 d.2 0108-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		[1,94 * 2 + 1,95 + 1,72] * 1,2	m2	9,060	
				RAZEM	9,060
19	KNR-W 2-02 d.2 2003-06 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		[1,94 * 2] * 0,57 + [1,95 + 1,72] * 0,54	m2	4,193	
				RAZEM	4,193
20	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		9,06	m2	9,060	
				RAZEM	9,060
3		Piętro I			
21	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR-W 2-02 d.3 1027-05	Drzwi EI30S 80x200[D-4, D-5]	m2		
		0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
23	KNR 0-19 d.3 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-11	m2		
		1,89 * 2,42	m2	4,574	
				RAZEM	4,574
24	KNR 0-19 d.3 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-12	m2		
		2,09 * 2,42	m2	5,058	
				RAZEM	5,058
25	KNR 0-19 d.3 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-13	m2		
		2,07 * 2,42	m2	5,009	
				RAZEM	5,009
26	KNR 0-19 d.3 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-14	m2		
		1,86 * 2,42	m2	4,501	
				RAZEM	4,501
27	KNR-W 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,6 * 2,0 * 0,25 * 2	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
28	KNR-W 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6 * 2,0 * 2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
29 d.3	KNR 9-29 0108-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		[1,89 + 2,09 + 2,07 + 1,86] * 1,2	m2	9,492	
				RAZEM	9,492
30 d.3	KNR-W 2-02 2003-06 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		[1,89 + 2,09 + 2,07 + 1,86] * 0,57	m2	4,509	
				RAZEM	4,509
31 d.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		9,492	m2	9,492	
				RAZEM	9,492
4		Piętro II			
32 d.4	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-15	m2		
		2,60 * 2,60	m2	6,760	
				RAZEM	6,760
33 d.4	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-16	m2		
		2,62 * 2,60	m2	6,812	
				RAZEM	6,812
34 d.4	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-21	m2		
		2,08 * 2,60	m2	5,408	
				RAZEM	5,408
35 d.4	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0,6 * 2,0 * 0,25 * 2 + 1,0 * 2,1 * 0,35 + 1,0 * 2,1 * 0,12	m3	1,587	
				RAZEM	1,587
36 d.4	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,6 * 2,0 * 2 + 1,0 * 2,1 * 2 * 2	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
37 d.4	KNR-W 4-01 0338-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,5 * 2 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.4	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,5 * 2 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
39 d.4	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,0 * 2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
40 d.4	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		1,5 * 2 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
41 d.4	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi drewniane 90x200	m2		
		0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,600
42	KNR 9-29 0108-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		$[2,60 + 2,62 + 2,60] * 1,2$	m2	9,384	
				RAZEM	9,384
43	KNR-W 2-02 2003-06 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		$[2,6 + 2,62 + 2,60] * 0,40$	m2	3,128	
				RAZEM	3,128
44	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		9,384	m2	9,384	
				RAZEM	9,384
5		Piętro III			
45	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-17	m2		
		$2,60 * 2,60$	m2	6,760	
				RAZEM	6,760
46	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-18	m2		
		$2,66 * 2,60$	m2	6,916	
				RAZEM	6,916
47	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-19	m2		
		$1,51 * 2,08$	m2	3,141	
				RAZEM	3,141
48	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-20	m2		
		$1,51 * 2,08$	m2	3,141	
				RAZEM	3,141
49	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - D-22	m2		
		$1,87 * 2,60$	m2	4,862	
				RAZEM	4,862
50	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		$0,6 * 2,0 * 0,25 * 2$	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
51	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		$0,6 * 2,0 * 2$	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
52	KNR 9-29 0108-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		$[2,60 + 2,66 + 1,99 + 2,50 + 1,87] * 1,2$	m2	13,944	
				RAZEM	13,944
53	KNR-W 2-02 2003-06 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		$[2,6 + 2,66 + 1,87] * 0,40 + [1,99 * 3,0 - 1,51 * 2,08] + [2,50 * 3,0 - 1,51 * 2,08]$	m2	10,040	
				RAZEM	10,040
54	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		13,944	m2	13,944	
				RAZEM	13,944

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Okna oddymiające, bruzdy, roboty malarskie			
55 d.6	KNR 0-19 0928- 04+kalk.wł	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2-okna oddymiające.Rx2	m2		
		0,82 * 1,66 * 2	m2	2,722	
				RAZEM	2,722
56 d.6	KNR-W 2-02 1610-02 z.sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m - 9,5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.6	KNR-W 4-01 0920-01 analogia	Założenie na nowym miejscu w witrynach przepustów p.poż [2szt.=1kpl]	kpl		
		16	kpl	16,000	
				RAZEM	16,000
58 d.6	KNR-W 4-01 0342-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		[2,2 + 3,0 * 3 + 1,5] * 2	m	25,400	
				RAZEM	25,400
59 d.6	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
60 d.6	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		25,4	m	25,400	
				RAZEM	25,400
61 d.6	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
62 d.6	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
63 d.6	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000