



LEGENDA:

- PŁYTKI PODŁOGOWE DO NAPRAWY, MAŁOWANIA LUB UZUPEŁNIENIA
- PŁYTKI PODŁOGOWE - ZAPLECZE KUCHENNE
- POSADZKI DREWNIANE - PARKIETY ORYGINALNE DO CYKLINOWANIA
- WYKŁADZINA PODŁOGOWA DYWANOWA DO POŁOŻENIA
- FARBA ŚCIENNA
- FARBA ŚCIENNA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

UWAGA!

1. Szczegóły odnośnie sposobu montażu nowych płytek ściennych według odrębnego opracowania.
2. Podane wymiary pomieszczeń należy traktować orientacyjnie. Zamówienia elementów wykończenia oraz wszelkie prace montażowe należy wykonywać po dokonaniu obmiarów na budowie. Wszelkie niejasności skonsultować z projektantem.
3. Malowanie ścian w pomieszczeniach "mokrych" obejmuje syfity oraz ściany powyżej poziomu płytek ściennych (w łazienkach od poziomu 2m ponad posadzką, w zapleczu kuchennym od poziomu 1.5m).
4. Malowanie płytek w pomieszczeniach "mokrych" obejmuje ściany oraz do poziomu 2m ponad posadzką, oraz posadzkę (do potwierdzenia przez inwestora).
5. Kolor farb oraz płytek do późniejszego ustalenia.

TYTUŁ:

Projekt wykonawczy adaptacji budynku A kompleksu IBL przy ul. Leśnej Braci 3 w miejscowości Sękocin.

ADRES:

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
 obręb: 0018, nr działki: 374/8

INWESTORZY:

- Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
- MOST kampus edukacyjny sp. z o.o., ul. Mazowiecka 188a, 05-825 Książenice

ZESPÓŁ:

autor: Luiza TRISNO-KAREWICZ
 współautor: mgr inż. arch. Marcin MUSIAŁEK
 sprawdzający: Stefan ŻÓŁTOWSKI, arch. IARP
 MA-1253, Nr upr. Wa-702/91

BRANŻA:

architektura

NAZWA RYSUNKU:

rzut piętra +1 - projekt wykonawczy; płaszczyzny

NUMER RYS.:

02a

SKALA:

1:100

FORMAT:

A3

DATA:

26.05.2022