

Załącznik nr 1b do SWZ
Do postępowania nr ZP39-229014

Specyfikacja materiałowa:

Materiały:

1. kabel NHXN 1X150 mmk – 560 mb
2. Kabel NHXN 5x35 mmk – 120 mb
3. Kabel YKSY 14x1,5 mmk – 120 mb
4. Kabel YKYżo 1x16 mmk – 4 mb
5. Rozdzielnia REŁS natynkowa z wyposażeniem zgodnie z rysunkiem nr 2 – 1 szt.
6. Rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 3x80A NH00 gG/gL – 1 kpl.
7. Rozdzielnia PSA wraz z przełącznikiem sieć-0-agregat OTM 400A/3P z blokadą mechaniczną – 1 kpl.
8. Korytko kablowe 200 mm z pokrywą – 85 mb
9. Rura DVK 110 – 35 mb
10. Rura RL 22 - 65 mb
11. Rura BE 32 – 35 mb
12. Płaskownik FE/Zn 30x4 – 55 kg
13. Szyna wyrównawcza GSW – 1 kpl
14. Masa ogniochronna EI 120 Promat lub Hilti – 25 kg